

BUREAU CONSTRUCTION

STADE REGIONAL DE KIBUYE

FONCTION DIRIGEANTE

Monsieur le Directeur de  
l'Entreprise KAMANA Claver  
Hydraulique et Constructions  
(EKACLAHYCO)

Objet : Stade Régional  
de Kibuye.

Me référant au cahier des charges,  
au contrat d'entreprise au date du 25 mai 1987 et à la lettre n° 0666/  
04.09.01/12 du Préfet de la Préfecture de Kibuye au date du 9 mai 1988,  
j'ai l'honneur d'apporter ci-joint quelques précisions relatives à  
l'exécution des travaux d'électricité et de construction de la fosse  
septique.

1. Travaux d'électricité

- a) - les câbles, les gaines, les interrupteurs, les prises et les boîtes de dérivation seront encastrés.
- b) - avant la pose, les appareils suivants doivent être approuvés par écrit par le fonctionnaire dirigeant= interrupteurs, prises, réglettes, tubes, coffrets divisionnaires, disjoncteurs et boîtes de dérivation.
- c) - toutes les connexions électriques seront uniquement réalisées par conex en porcelaine ou bakélite ou tout autre procédé similaire approuvé par le fonctionnaire dirigeant.
- d) - les connexions par torsades et toiles isolantes sont formellement interdites.
- e) - la mise à la terre sera constituée soit par une tôle en cuivre rouge qui a au moins 2mm d'épaisseur et 50cm x 50cm de surface, enfouie à au moins 1,25m de profondeur, soit par un ruban de cuivre rouge ayant au moins les dimensions suivantes = 2mm d'épaisseur, 3cm de largeur et 15mètres de longueur.  
Il est enfoui dans le bon sol à une profondeur d'au moins 0,50m.

.../...

2. Construction de la fosse septique et du puits perdu

- a) - fosse septique : elle sera construite en maçonnerie de briques cuites et mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup>, et un enduit hydrofuge au ciment dosé à 500 kg/m<sup>3</sup> sur les parois intérieures et extérieures. Dalle de fermeture en béton armé. Cette dalle sera à au moins 50 cm en dessous du sol naturel. Les matériaux filtrants seront rigoureusement sélectionnés.
- b) - puits perdu : un diamètre minimum de 1 mètre jusqu'à la couche filtrante. Il sera rempli par des cailloux naturels de très bonne qualité : durs et non friables. Le puits perdu sera fermé par une dalle reposant sur un pourtour maçonné. Cette dalle sera à au moins 50 cm en dessous du sol naturel.

N.B.: La fosse septique et le puits perdu feront l'objet d'une réception en présence de personnes compétentes (services de l'hygiène) et suivi d'un procès verbal de réception.

Bien à vous.

C.P.I.A.:

- Monsieur le Ministre de la  
Jeunesse et du Mouvement  
Coopératif

K I G A L I

- Monsieur le Préfet de la  
Préfecture de Kibuye

K I B U Y E

Le Fonctionnaire Dirigeant:  
Coulidiaty Christien.-

*clit*