

N° 2881/T.P.2-b.

RESIDENCE



1617

M

Transmis copie pour information à Monsieur
-le Docteur Liévens à Nyagatare
-l'Agent Territorial Bafort à Biumba
-l'Agent d'élevage Wouters à Nyagatare.

L'Administrateur de Territoire ff.
E.de Jamblinne,

OBJET: Agrandissement du gîte
de Nyagatare.

Monsieur l'Agent Territorial Principal

à
G A T S I B U.

Monsieur l'Agent Territorial Principal,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que ma lettre n°2816/T.P.2-b. du 12 novembre 1957 est annulée, suite à une
décision contraire de Monsieur le Résident et du Chef des Travaux Publics.

Les deux maisons pour auxiliaire seront
donc construites à Biumba (par Monsieur Ziegler).

A Nyagatare nous reprendrons le projet pri-
mitif, à savoir: agrandir le gîte existant par l'adjonction de 2 petites
pièces dont l'une servira de salle de bain. Les dépenses ne pourront
excéder 50.000 francs. Les matériaux seront achetés sur le crédit B.O.
"Achats sur place". La main d'oeuvre sera payée sur "entretien poste",
soit sur le crédit "amélioration des gîtes". Monsieur Bafort fera un devis
et donnera toutes indications à Monsieur Wouters. Le mobilier sera ache-
té à la C.A.C. à charge du crédit "Achats sur place".

L'Administrateur de Territoire ff.
E.de Jamblinne,

sé: E.de Jamblinne.

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI.
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.

LISTE DES MATERIAUX POUR UNE MAISON DE
COMMIS A 3 CHAMBRES SUIVANT PLAN 368 B.

	Quantités	Unité
Gravier	9	M3
Sable	38	M3
Ciment	9.750	Kgs
Briques	28.200	P
Blocs pour claustra	69	P
Moëllons	17	M3
Dalles 30 x 30	265	P
Fers à béton	∅ 10	Kgs
" " "	∅ 8	Kgs
" " "	∅ 6	Kgs
Fil à ligaturer	5,6	Kgs
Clous	50	Kgs
Métal déployé	8,5	M2
Cornières 30 x 50 x 4	11,1	Kgs
Bois de coffrage	1,12	M3
Bois de charpente - pièces 7/15	3,50	Met
" " " 5/15	31,20	Met
" " " 5/7	91,60	Met
" " " 5/5	90,-	Met
Couvre joint 2/4	161	Met
Planches de rives 3/4" x 0,25	35,5	Met
Plaques F.C. ondulées 4"	105	P
Faitière en F.C.	14	P
Plaques planes F.C. 1m2	67	P
Tuyaux béton	∅ 0,10m	Met
" " "	∅ 0,15m	Met
" " "	∅ 0,20m	Met
Tuyau asbeste ciment ∅ 0,06m	10	Met
Menuiserie en bois		
- châssis fenêtres	6 x 1,15 x 0,80 2 x 0,80 x 0,50	6,32 M2
- portes intér. et ext. à planch. sur cadre et panneau Unalit	8	P
- porte extér. à claire voie	1	P
Vitre en verre 1/2 double	5,7	M2
Mastic	8,5	Kgs
<u>Installation sanitaire</u>		

.../...

	Quantités	Unité
- evier inox. 45 x 40 x 18	1	P
- W.C. à la turque	1	P
- élément de douche	1	P
- fûts en acier galvanisé	2	P
- Canalisation acier galvan. 3/4"	19	Mct
- Coudes 3/4"	10	P
- raccord union 3/4"	12	P
- pompe à palettes	1	P
- robinet d'evier 3/4"	1	P
- Canalis. acier galvan. I 1/2"	1	Mct
- " " " I"	10	Mct
- <u>chambres de visite</u>	2	P

Peintures

- badigeon à la chaux	400	Kgs
- à l'huile	20	Kgs

Elément de F.S. et P.P.

- accessoires I ^e	5	P
- Coudes		
- raccords union - tés		

