



PROJET DE REHABILITATION DES MAISONS OFFICIELLES DE KIBUYO.-

Devis quantitatif et estimatif.

Réf.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
	<u>INTERCOMMUNALE N° 1.</u>				
A1	- Application de peinture anti-rouille	m <sup>2</sup>	49,04	190	9.128
	- Remplacement de 5 portes à planchettes	pc	5	9.500	47.500
	- Peinture latex sur plafond	m <sup>2</sup>	23,12	180	5.062
	- Peinture émail	"	9,46	190	1.797
	- Chaulage des murs	"	75,66	150	11.349
	- Fenêtres en bois vitrées	"	2,9	7.200	20.880
				\$/Total:	95.716
A2.	<u>INTERCOMMUNALE N° 2.</u>				
	- Charpente en bois et couverture en tôles BG.32	m <sup>2</sup>	68,54	1.700	116.518
X	- Trottoir en ciment lissé et rigole	"	26	1.000	26.000
X	- Porte en bois planchette	pc	1	9.500	9.500
	- Chaulage des murs	m <sup>2</sup>	110,22	150	16.542
	- Plafond en papytex de ZAZA	"	14,43	1200	17.316
	- Peinture latex sur plafond	"	42,55	180	7.659
	- " émail	"	8,16	190	1.550
				\$/total:	195.085
B.	<u>INTERCOMMUNALE N° 4</u>				
	- Application de peinture anti-rouille	m <sup>2</sup>	67,50	190	12.825
X	- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	25,76	1.000	25.760
X	- porte à planchettes	pc	2	9.500	19.000
	- Plafond en papytex de ZAZA	m <sup>2</sup>	43,66	1.200	52.392
	- Peinture latex sur plafond	"	"	300	13.098
	- " " sur murs	"	93,74	180	16.873
	- " émail	"	16,52	190	3.139
				\$/total:	143.087
C.	<u>INTERCOMMUNALE N° 5.</u>				
	- Charpente en bois et tôles galvanisées BG.32	m <sup>2</sup>	67,50	1.700	114.750
X	- Trottoir en ciment lissé et rigole	m <sup>2</sup>	25,76	1.000	25.760
X	- Portes extér. à planchettes	pc	2	9.500	19.000
	- Plafond en papytex de Zaza	m <sup>2</sup>	43,66	1.200	52.392
X	- Peinture latex sur plafond	"	"	300	13.098
	- " latex sur murs	"	93,74	180	16.873
X	- " émail	"	16,52	190	3.139
				\$/total:	245.012



<b>INTERCOMMUNALE N° 6.</b>					
- Anti-rouille sur tôles	m2	67,50	190	12.825	
- portes en bois à planchette	pc	2	9300	19.000	
- remplacement des briques rouges	m2	20	900	18.000	
- Plafond en papytex de Zaza	"	43,66	1200	52.392	
- Renouvellement de chaux sur murs	"	93,74	150	14.061	
- Peinture émail	"	16,52	190	3.139	
			<b>S/total:</b>	<b>119.417</b>	
<b>INTERCOMMUNALE N° 7</b>					
- Charpente en bois et tôles galv. BG. 32	m2	66,43	1700	112.931	
- Plafond en papytex de Zaza	"	36	1200	43.200	
- Trottoir en ciment lissé+ rigole	"	25,44	1000	25.440	
- Peinture latex surmur	"	105,81	180	19.046	
- Peinture sur plafond	"	36	180	6.480	
- " émail	"	15,71	190	2.985	
			<b>S/total:</b>	<b>210.082</b>	
<b>INTERCOMMUNALE N° 9</b>					
- Charpente en bois et couverture de tôles galvanisées BG. 32	m2	165,6	1700	281.520	
- Décapage de la suie sur plafond	"	146,83	70	10.278	
- Réparation ponctuelle de la fondat.	FP			15.000	
- Trottoir en ciment lissé et rigole	m2	43,20	1000	43.200	
- Remplacement de portes en bois panneau	pc	3	10000	30.000	
- Chaux sur murs	m2	272,09	150	40.814	
- Peinture latex sur plafond	"	146,83	180	26.429	
- " émail	"	40,82	190	7.756	
			<b>S/total:</b>	<b>454.997</b>	
<b>CCSD + INSPECTION DU TRAVAIL.</b>					
<b>Bâtiment principal.</b>					
- Charpente en bois et tôles galvanisées BG. 28	m2	307,19	1900	583.661	
- Décapage de suie sur plafond	m2	39,34	80	3.147	
- Plaques unilits à remplacer	"	11,6	800	9.280	
- Planché de rive en bois	m	82,2	450	36.990	
- Réparation ponctuelle de maçonnerie	FP			20.000	
- Trottoir en ciment lissé et rigole	m2	64,16	1000	64.160	
- Peinture latex sur murs	"	650,34	180	117.061	
- " " sur plafond	"	228,27	180	41.089	
- " émail	"	35,73	190	6.789	
<b>ANNEXE.</b>					
- Charpente en bois et tôles galvanisées BG. 32	m2	52,38	1700	89.046	

- Trottoir en ciment lissé + rigole	m2	31,84	1000	31.840
- Portes métal. + vitrerie et grilles	"	2,94	15000	44.100
- Chassis de fenêtres mét. + grilles	"	1,71	13000	22.230
- Crépiage extérieur	"	91,53	450	41.189
- Peinture latex sur murs	"	187,35	180	33.723
- " émail	"	17,59	190	3.342
				S/total: 1.147.653
				<del>1.147.653</del> 1.747.647
<u>DISPENSARE VETERINAIRE.</u>				
<u>BATIMENT PRINCIPAL.</u>				
- Application d'anti-rouille sur tôles	m2	78,28	190	14.873
- Plafond en papytex de ZAZA	"	38,25	1200	45.900
- Trottoir en ciment lissé et rigole	"	28,80	1000	28.800
- Peinture latex sur murs	"	98,67	180	17.761
- " latex sur plafond	"	38,25	180	6.885
- " émail	"	7,85	190	1.492
<u>Magasin.</u>				
- Application d'anti-rouille	m2	66,45	190	12.626
- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	26,12	1000	26.120
- Peinture latex sur murs	"	99,22	180	17.860
- Plafond en papytex de ZAZA	"	41,65	1000	41.650
- Peinture latex sur plafond	"	41,65	180	7.497
- " émail	"	9,68	190	1.839
				S/total: 223.303
<u>Bureaux de la Préfecture.</u>				
<u>Bâtiment principal (n° 7)</u>				
- Anti-rouille sur tôles	m2	300,15	190	57.029
- Rectification locale de charpente et repose des tôles	FF			50.000
- Chassis de fenêtres à remplacer	m2	7,77	13000	101.010
- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	35,52	1000	35.520
- Peinture latex sur plafond	"	167,76	180	30.197
- " latex sur murs	"	720,68	180	129.722
- " émail	"	60,43	190	11.482
				S/total: 414.900
<u>Annexo portant n° 4 (C.S.R.)</u>				
- Remplacement de la toiture en bois et couverture en tôles galvanisées BG. 28	m2	168,28	1900	319.732



X - Remplacement d'une porte en bois panneau de 1,50/2,10	m2	3,15	5300	16.695
- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	43,76	1000	43.760
- Peinture latex sur plafond	"	121,10	180	21.798
- " " sur murs	"	378,25	180	68.085
- " émail	"	39,75	190	7.553
			S/total	477.623
<b>Annexe portant n° 3 - (Émigration):</b>				
- Remplacement de la charpente en bois et couverture en tôles galvanisées BG. 28	m2	251,01	1900	476.919
- Plafond en papytex de ZAZA				
Monté sur gitage en bois				
Impregné de produit fongicide	m2	186,29	1200	223.548
X - Trottoir sur façade principale	"	27,56	1000	27.560
X - Remplacement de 6 portes standard en bois panneau	pc	6	10000	60.000
- Remplacement d'une double porte en bois panneau 1,70/2,10	m2	3,57	5300	18.921
- Remplacement de fenêtres métal.	"	10,35	13000	134.550
- Peinture latex sur plafond	"	186,29	180	33.532
- " latex sur murs	"	95,64	180	17.215
- " émail	"	21,93	190	4.167
			S/total	996.412
<b>B4 : Bureau de Tribunaux.</b>				
- Réparation ponctuelle de la toiture en étanchéissant les T.	FF			20.000
/ - Anti-rouille sur les tôles	m2	189,85	190	36.072
- Grillage de la greffe	"	2,25	5500	12.375
/ - Peinture sur plafond (latex)	"	137,63	180	24.773
- " latex sur murs	"	278,19	180	50.074
/ - " émail	"	42,44	190	8.064
/ - Vernis sur portes	"	45,36	190	8.518
			S/Total	159.976
<b>B5 : Bureau de la Poste et Télégraphie.</b>				
- Charpente en bois et couverture en tôles galvanisées BG 28	m2	149	1900	283.100
- Plaque de rive en bois	m	41,4	450	18.630
- Plafond en papytex de Zaza	m2	22,68	1200	27.216
- Portes métal. + vitrerie et grilles (0,90/2,10)3	m2	5,67	15000	85.050
- Porte intérieure isoplane	pc	2	13000	26.000
- Fenêtres métalliques	m2	12	13000	156.000
- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	33,12	1000	33.120



- Peinture latex sur murs	m2	281,61	180	50.690
- " " sur plafond	"	69,48	180	12.506
- Peinture émail	"	41,09	190	7.807
S/Total :				700.119

**5. Bureau de l'Entretien Poste.**

- Trottoir en ciment lissé + rigole	m2	59,84	1000	59.840
- Peinture latex sur murs	"	411,99	180	74.158
- " " sur plafond	"	82,04	180	14.767
- " émail	"	15,12	190	2.873
S/Total :				151.538

**6.1. Logement de l'Inspecteur UJC,**

**SECRETARE ET CHAUFFEUR.**

- Charpente en bois et couverture en tôles galvanisées DG. 32	m2	197,49	1700	335.733
- Planche de rive en bois :	m	62,80	450	28.260
- Démolition des cheminées et dégagement des décombres	FF			15.000
- Trottoir en ciment lissé + rigole	m2	49,44	1000	49.440
- Réparation ponctuelle de la maçonnerie en élévation	FF			25.000
- Plafond en papytex	m2	197,49	1200	236.988
- Fenêtres métallique + vitrerie et grilles	m2	9,6	13000	124.800
- Renouvellement des installations électriques (fils, interrupteurs, boîtes de dérivation...)	FF			50.000
- Renouvellement de pavement	m2	83,55	1000	83.550
- W.C. à chasse basse + accessoires	pc	2	19000	38.000
- Renouvellement des tuyauteries d'adduction	FF			30.000
- Renouvellement des tuyauteries d'évacuation des eaux usées.	FF			55.000
- Peinture sur murs (latex)	m2	493,72	180	88.870
- " " plafond "	"	197,49	180	35.548
S/Total :				1.196.189

**C.2 Maison occupée par le Commandant de Place.**

- Exécution partielle du trottoir partie annexe	m2	22,04	1000	22.040
- Anti-rouille sur tôles	"	246,56	190	46.846
- Peinture latex sur murs	"	575,38	180	103.568
- Peinture latex sur plafond	"	168,58	180	30.344
- Peinture émail	"	9,28	190	1.763
- Vernis sur boiserie	"	34,02	190	6.464
S/Total :				211.025



C.8. OFF. N° 3, Av. de l'Indépendance.

- Charpente en bois et couverture en tôles galv. DG. 28	m2	147,84	1900	280.896
- Plafond en papytex de Zasa	"	30,74	1200	60.888
- Portes extér. métal. + vitrées et grillages (1,70/200) + (0,90/2/2,10) 2	"	7,18	15000	107.700
- Trottoir en ciment lissé + rigole	"	51,64	1000	51.640
- Fenêtres métal. + vitrerie et grillage (1/1,20)	"	4,4	13000	57.200
- Peinture latex sur murs	"	388,36	180	69.905
- " " sur plafond	"	101,47	180	18.265
- " émail	"	50,72	190	9.637
S/Total				656.131

C.9. OFF. N° 2, Av. de la Paix, occupée par un S/Préfet.

- Portes à planchettes	po	2	9500	19.000
- Portes métal. vitrées + grillage	m2	6,09	15000	91.350
/ - Peinture latex sur plafond	"	92,16	180	16.589
/ - Peinture sur murs (latex)	"	430,12	180	77.422
/ - " émail	"	68,78	190	13.068
- Plafond à remplacer	"	16,45	1200	19.740
S/Total				237.169

C.10. OFF. N° 1, Av. de la Liberté.

- Anti-rouille sur tôles	m2	66,98	190	12.726
- Trottoir en ciment lissé + rigole	m2	26	1000	26.000
- Remplacement de briques effritées à certains endroits	FF			15.000
- Peinture latex sur plafond	m2	53,72	180	10.030
- Peinture latex sur murs	"	107,72	180	19.390
- Peinture émail	"	16,48	190	3.131
S/Total				86.277

C.11. OFF. N° 3, Av. de la Liberté. (Occupée par le Vétérinaire)

x - Trottoir en ciment lissé + rigole	m2	31,24	1000	31.240
/ - Peinture latex sur plafond	"	61,87	180	11.137
/ - " " sur murs	"	133,47	180	24.025
/ - " émail	"	30,24	190	5.746
S/Total				72.148

... / ...

C.12. OFF. N° 4, Aven. de l'Unité.

(Bâtiment principal)

✓ - Trottoir en ciment liasé + rigole	m2	24,48	1000	24.480
/ - Peinture latex sur murs	"	96,76	180	17.417
/ - " " " plafond	"	42,19	180	7.594
/ - " " émail	"	27,08	190	5.145
S/total				54.636

CUISINE METOYENNE.

- Charpente en bois et tôles galvanisées BG. 32	m2	66,95	1700	113.832
- Trottoir en ciment liasé + rigole	"	30,78	1000	30.780
S/Total				144.612

C.13 OFF. N° 2, Aven. de l'Unité

✓ - Trottoir en ciment liasé + rigole	m2	12	1000	12.000
/ - Peinture latex sur murs	"	96,76	180	17.417
/ - " " " sur plafond	"	40,09	"	7.216
/ - " " émail	"	27,08	190	5.145
S/Total				41.778

14. OFF. N° 1, Aven. des Sportifs.

occupée par le Responsable du S.R.P.

- Fenêtre métal. + vitrerie et grille	m2	1,44	13000	18.720
/ - Application d'antiazouille sur tôles partie extension	"	55,20	190	10.488
/ - Peinture latex sur murs	"	373,94	180	67.309
/ - " " " plafond	"	131,45	180	23.661
/ - Vernis sur boiserie	"	52,92	190	10.055
/ - Peinture émail	"	9,12	190	1.733
S/Total				131.966

15. OFF. N° 2, Aven. DES SPORTIFS,

occupée par le Capitaine.

/ - Peinture latex sur murs	m2	657,37	180	118.309
/ - Peinture latex sur plafond	"	115,66	"	20.819
/ - Vernis sur boiserie	"	37,80	190	7.182
/ - Peinture émail	"	7,58	190	1.459
/ - Trottoir à la partie annexe	"	27,20	1000	27.200
S/Total				174.969



*[Handwritten mark]*

16. <u>OFF. N° 1, Aven. du Progrès,</u>	:	:	:	:	:	:
<u>occupée par le Medecin</u>	:	:	:	:	:	:
<u>Directeur de la Région Sanitaire:</u>	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
/ - Peinture latex sur murs	:	m2	576,00	:	180	103.680
/ - Peinture latex sur plafond	:	m2	123,314	:	180	22.197
/ - Vernis sur boiserie	:	m2	45,36	:	190	8.618
/ - Peinture émail	:	m2	28	:	190	5.320
						139.815
					S/Total :	139.815

GRAND TOTAL : 10.323.766 Frw.

*10.323.760 Frw*

*[Handwritten signature]*