

GASANA Fidèle,

Architecte-Urbaniste D.P.L.G.

Entrepreneur

B.P. 762 KIGALI

295.000 F

AMENAGEMENT DES TERRAINS DE SPORT DANS LA S/PREFECTURE MURINI

HYPOTHESE I : Terrain mixte Volley-Ball , Basket-ball et Terrain de Hand-ball à GISIKI.

A) Terrain mixte (Volley-ball et Basket-ball)

Poste	Description de l'ouvrage	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
01	Terrassements généraux	m ³	50	500	25.000 F
02	Nivellement + latérite compactée	m ²	9 1.000	150	150.000 F
03	Fouille pour caniveau à ciel ouvert	ml	130	100	13.000 F
04	Caniveau à ciel ouvert en maçonnerie + crépissage	ml	130	600	78.000 F
05	Fouille pour bordure en briques	ml	90	100	9.000 F
06	Bordure en briques cuites encastrées dans le béton	ml	90	1.000	90.000 F
07	Pavement en briques rejointoyées	m ²	9 800	350	280.000 F
08	Poteaux basket-ball et accessoires	pc	2	50.000	100.000 F
09	Poteaux pour volley-ball	pc	2	10.000	20.000 F
10	Filet pour volley-ball	pc	1	30.000	30.000 F
11	Béton d'encrages des poteaux	m ³	2,4	30.000	72.000 F
				S/Total	= 867.000 F

o Fouille pour Drain

B) Terrain de Hand-ball en terre stabilisé

01	Terrassement généraux	m ³	280	500	140.000 F
02	Nivellement + laterite compactée et sol stabilisant	m ²	1.500	200	300.000 F
03	Fouille pour bordure en briques	ml	160	100	16.000 F
04	Bordure en briques cuites	ml	120 160	1.000	160.000 F
05	Drain en PVC 160 pour canalisation - Nb	ml	36	1.500	54.000 F
06	Poteaux pour hand-ball	pc	2	15.000	30.000 F
07	Béton d'encrage poteaux	m ³	0,8	3.000	24.000 F
08	Plantation pan-palun autour du terrain	ff	ff	10.000	10.000 F
				S/Total	= 734.000 F

TOTAL GENERAL = 1.601.000 FRW

Nous disons "UN MILLION SIX CENT ET UN MILLE FRANCS RWANDAIS"

Fait à KIGALI : le 31/5/92

Fidèle GASHAKA, Entrepreneur.-

Délai d'exécution

2 mois (60 jours)



Pour approbation :

Les autorités de la S/Préfecture.-